

Przedmiar robót

Remont trzech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Przylesie 6
w Ustce

Obiekt	ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka
Rodzaj robót	Budowlane
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa "Przylesie 6"

Przedmiar robót (FIDIC)

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I Wymiana drzwi do piwnic							
1		KNR 4-01 WACETOB 353-7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	3		
2		KNR 2-02 WACETOB 1203-1	Drzwi techniczne stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m2	4,8		
II Ułożenie płytek na podestach, stopniach, podstopniach i cokolach							
3		KNR 4-01 WACETOB 804-8	Zerwanie cokolika cementowego	m	215,79		
4		KNR 4-01 0702/04	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - przygotowanie gniazd pod nowe cokoliki	m	215,78		
5		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	Odtłuszczenie podestów i stopni lastrykowych	m2	217,935		
6		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	217,935		
7		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-5	SPOCZNIKI i PODESTY: Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES "Milton szary" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm - płytki zarezerwowane w hurtowni REBIS w Słupsku. Do wyceny należy przyjąć cenę za 1 m2 płytek: 45,50 zł netto	m2	110,205		
8		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2810-5	STOPNIUCE RYFLOWANE: Okładziny schodów z płytek ryflowanych GRES "Milton szary" na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm - płytki zarezerwowane w hurtowni REBIS w Słupsku. Do wyceny należy przyjąć cenę za 1 szt płytki: 4,50 zł netto	m2	71,82		
9		KNR 4-01 WACETOB 207-1	Wypełnienie bruzd w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobotonem, przekr.do 0.015 m2 - wyrównanie podstopni	m	239,4		
10		KNR 2-02 1120-5	PODSTOPNIE: Podstopnie z płytek GRES "Milton szary" sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm - płytki zarezerwowane w hurtowni REBIS w Słupsku. Do wyceny należy przyjąć cenę za 1 m2 płytek: 45,50 zł netto	m	239,4		
11		KNR 2-02 1120-1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - cokolik 10 cm	m	215,79		
12		KNR 2-02 1120-3	Cokoliki z płytek GRES "Milton szary" układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm - płytki zarezerwowane w hurtowni REBIS w Słupsku. Do wyceny należy przyjąć cenę za 1 m2 płytek: 45,50 zł netto	m	215,79		
13		KNR K-04 0301/03	Analogia. Przetarcie tynków GOLDBANDEM powyżej cokolików celem wyrównania płaszczyzny.	m2	43,158		
14			Kalkulacja indywidualna. Podniesienie lub regulacja drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych: klatka 1 - 3 szt.; klatka 2 - 0 szt; klatka 3 - 2 szt. W zakresie prac: wykucie ościeżnic, podkucie nadproża o ok 1--1,5 cm (lub podcięcie skrzydeł drzwi), osadzenie drzwi wejściowych, wykonanie zaprawki tynkarskich nadproża, podlanie zaprawą cementową M50 progu, malowanie ściany w lokalu	szt	5		
III Ułożenie płytek na ścianach parterów - do pierwszych drzwi na parterze							
15		KNR 4-01 WACETOB 804-8	Zerwanie cokolika cementowego	m	31,77		
16		KNR 4-01 WACETOB 705-1	Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na ścianach szer.pasów tynku do 15 cm - po zerwanych cokolikach	m	31,77		

Przedmiar robót (FIDIC)

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
17		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	50,48		
18		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2803-6	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10 m2 płytkami "EMILY GRYS" na zaprawach klejowych wym.płytek 60x30 cm - płytki zarezerwowane w hurtowni REBIS w Słupsku. Do wyceny przyjęć cenę na 1 m2 płytki: 56,80 zł netto	m2	50,48		
IV Balustrady							
19		KNR 4-03 WACETOB 1017-1	Mechaniczne wiercenie na podłożu drewnianym, średnica otworu do 10 mm	otworów	105		
20		KNR 4-03 WACETOB 1017-10	Mechaniczne wiercenie na podłożu metalowym, średnica otworu do 10 mm, gł.wiercenia do 5 mm	otworów	105		
21		KNR 4-01 WACETOB 915-1	NOWE POCHWYTY: Demontaż okładzin PCW i montaż nowych pochwyty z drewna twardego z wycięciem na płskownik balustrady. Kolorystyka pochwyty: antracyt	m	80,4		
22		KNR 7-12 WACETOB 103-2	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne od stanu B do 2-go stopnia czystości konstrukcji kratowych	m2	76,723		
23		KNR 7-12 WACETOB 202-2	Malowanie pędzlem (farby do gruntowania wodorozcieńczalne) konstrukcji kratowych - kol. czarny	m2	76,723		
24		KNR 7-12 WACETOB 209-2	Malowanie pędzlem (farby wodorozcieńczalne) konstrukcji kratowych	m2	76,723		
25		KNR 2-02 WACETOB 1208-3	Pochwyty drewniany na wspornikach stalowych - zejście z parteru do przyziemia	m	6,6		
V Prace tynkarskie - wkucie instalacji teletechnicznych, przelozzenie instalacji domofonowej							
26		KNR 4-01 0702/04	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - przygotowanie gniazd pod nowe cokoliki	m	135,48		
27			Kalkulacja indywidualna. Przełożenie instalacji teletechnicznych	szt	36		
28		KNR 4-01 WACETOB 705-1	Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm - bruzdy po instalacjach telekomunikacyjnych	m	135,48		
29		KNR 2-02 WACETOB 2011-5	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie pasów ściennych	m2	13,548		
30		KNR 4-01 WACETOB 706-1	Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejscach demontażu włączników światła w klatkach schodowych, o powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.10 m2 w ścianach, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej - miejsca po zdemontowanych włącznikach	szt	18		
31			Kalkulacja indywidualna. Uruchomienie instalacji teletechnicznych po robotach	szt	36		
32			Kalkulacja indywidualna. Przełączenie domofonów i OPL	szt	36		
VI Prace malarskie							
33		KNR 4-01 1202-8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	526,723		
34		KNR 4-01 WACETOB 1204-8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	526,723		
35		KNR 9-27 101-7	Gruntowanie powierzchni ścian jednokrotne - tynk	m2	238,498		
36		KNR 9-27 101-7	Gruntowanie powierzchni sufitów jednokrotne - cegła	m2	210,634		
37		KNR 0-28 IGM 2621-8	Ochrona narożników wypukłych	m	320,55		
38		KNR 2-02 WACETOB 1510-1	Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie wewnętrzne	m2	449,132		

Przedmiar robót (FIDIC)

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
39		KNR 0-17 0930/01	Wykonanie lamperii z tynku żywicznego - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy gruntującej pod tynk żywiczny ADECO MARMO QUARTZ nr TM 213 (kolorystyka wyjściowa do ustalenia wartości, do uzgodnienia z inwestorem) gr. 1mm	m2	340		
40		KNR 0-17 0930/03	Wykonanie lamperii z tynku żywicznego - nałożenie tynku żywicznego ADECO MARMO QUARTZ nr TM 213 (kolorystyka wyjściowa do ustalenia wartości, do uzgodnienia z inwestorem) gr. 1,0 mm	m2	340		
41		KNR 4-01 WACETOB 1207-2	Malowanie farbami wodorozcieńczalnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne	m	74,52		
42		KNR 4-01 WACETOB 1212-28	Malowanie farbami wodorozcieńczalnymi rur wodociąg. i gaz. o średnicy do 50 mm, dwukrotnie	m	101,7		
43		KNR 9-21 104-2	Mycie schodów wraz z podestami z okładziną lastryko lub płytek z balustradą	stopień	140		
			VII Skrzynki pocztowe				
44		KNR 4-03 WACETOB 1129-3	ANALOGIA - Demontaż skrzynek pocztowych	szt	6		
45		KNR 5-08 WACETOB 701-16	ANALOGIA - Montaż na gotowym podłożu skrzynek pocztowych o ciężarze do 15 kg na ścianie - do 4 mocowań skrzynki pocztowe zewnętrzne do zakupu	szt	6		
			VIII Wymiana opraw oświetleniowych				
46		KNR 4-03 WACETOB 1124-1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A - łącznik podtynkowy, wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy, 1 wylot - przyciski światła	szt	18		
47		KNR 4-03 WACETOB 1135-2	Demontaż opraw zwykłych sufitowych, podłoże betonowe	szt	18		
48		KNR 5-08 WACETOB 504-3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych, przykręcanych, końcowych - oprawy ledowe z czujnikiem ruchu	kpl	18		
			IX Wydłużenie zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych				
49		KNR 4-01 WACETOB 545-2	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadających się do użytku	m2	8,91		
50		KNR 4-01 WACETOB 545-4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	8,1		
51		KNR 4-01 WACETOB 545-6	Rozebranie rur spustowych z blachy	m	8,1		
52		KNR 4-01 WACETOB 545-8	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy	m2	8,715		
53		KNR 4-01 WACETOB 412-3	ANALOGIA - Wydłużenie krokwi na zadaszeniach	m	7,2		
54		KNR 4-01 WACETOB 418-2	ANALOGIA - Uzupełnienie deskowania dachu z desek na styk, deski o gr.25 mm	m2	4,86		
55		KNR 4-01 WACETOB 419-5	Deski czołowe	m	11,7		
56		KNR 0-15 IGM 519-1	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w kolorze szarym	m2	4,86		
57		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	9,615		
58		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-1	Montaż rynien 125 mm w kolorze szarym	m	8,1		

Przedmiar robót (FIDIC)

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
59		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-2	Montaż lejów spustowych	szt	3		
60		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-4	Montaż denek rynnowych	szt	6		
61		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-2	Rury spustowe okrągłe o średnicy 90 mm w kolorze szarym	m	8,1		
62		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-6	Kolanka rur spustowych o średnicy 90 mm	szt	6		
63		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-6	Wylewki rur spustowych o średnicy 90 mm	szt	3		
64		KNR 2-02 WACETOB 1219-3	Wycieraczki do obuwia typowe	szt	3		
			X Wymiana płytek na podestach wejściowych do klatek schodowych z naprawą ściany				
65		KNR 4-01 WACETOB 353-7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe do klatek schodowych	szt	3		
66		KNR 2-02 1003/06	Montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych. Drzwi ALU z górnym przeszklaniem. Szkło bezpieczne, wkład 3-szybowy, Uszyby=0,9. W komplecie z samozamykaczem i funkcją OPEN STOP (blokowanie skrzydeł przy 90stopniach). Drzwi uzbroić w domowof.	m2	7,2		
67		KNR 4-01 WACETOB 812-5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	10,179		
68		KNR 4-01 WACETOB 211-1	Skucie betonu na powierzchniach do 3 m2 przy głęb.skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie 2 cm	m2	10,179		
69		KNR 4-01 WACETOB 804-8	Zerwanie cokolika z płytek	m	9,03		
70		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-5	Posadzki jednobarwne z płytek granitowych płomieniowanych o grub. 3 cm na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm	m2	4,017		
71		Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2810-5	Okładziny schodów z płytek granitowych płomieniowanych o grub. 3 cm na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm	m2	4,356		

Przedmiar robót (FIDIC)

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
72		KNR 2-02 1120-5	ANALOGIA - Podstopnie z płytek granitowych płomieniowanych o grub. 3 cm układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm	m	2,178		
73		KNR K-08 0101/01	Zmycie mechaniczne ścian wiatrołapu (ściana z okładzin z płytek klinkierowych) przed wejściem do klatek schodowych	m2	12,15		
74		KNR 9-27 401-3	Malowanie płytek klinkierowych farbą silikonową w kol. antracyt	m2	12,15		
75		KNR 9-27 205-1	Wykonanie warstwy zbrojonej z siatką na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach	m2	14,468		
76		KNR 9-27 301-1	Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na ścianach	m2	11,925		
77		KNR 9-27 301-4	Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na ościeżach o szerokości do 15 cm	m2	2,543		
78		KNR 9-27 401-3	Malowanie ocieplonych elewacji dwukrotne - ściany	m2	14,468		
79		KNR 4-03 WACETOB 1135-2	Demontaż oprawek zwykłych sufitowych, podłoże betonowe	szt	3		
80		KNR 5-08 WACETOB 504-3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych, przykręcanych, końcowych - oprawy ledowe z czujnikiem ruchu - oprawa LED zewnętrzna	kpl	3		
			XI Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych				
81		KNR 4-04 1101-3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem dostawczym na odl.1 km	m3	0,847		
82		KNR 4-04 1101-6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu samochodem dostawczym ponad 1 km - następne 24 km	m3	0,847		
83		1-1	Utylizacja gruzu	ton	1,336		
84		1-2	Utylizacja blachy	ton	0,094		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena	Wartość
I Wymiana drzwi do piwnic								
1	KNR 4-01 WACETOB 353-7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2						
		3 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	1,58				
		Materiały						
		materiały pomocnicze	%	1,5				
2	KNR 2-02 WACETOB 1203-1	Drzwi techniczne stalowe pełne o powierzchni do 2 m2						
		4,8 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	3,25				
		Materiały						
		Drzwi stalowe antywłam.kl.C-80 (90)x200 cm	szt	0,625				
		Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	dm3	0,22				
		Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	dm3	0,21				
		Zaprawa cementowa M 12	m3	0,01				
		Papier ścierny	m2	0,08				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,03				
II Ułożenie płytek na podestach, stopniach, podstopniach i cokołach								
3	KNR 4-01 WACETOB 804-8	Zerwanie cokolika cementowego						
		215,79 m						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,18				
		Materiały						
		materiały pomocnicze	%	2				
4	KNR 4-01 0702/04	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - przygotowanie gniazd pod nowe cokoliki						
		215,78 m						
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,23				
5	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	Odtłuszczenie podestów i stopni lastrиковych						
		217,935 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	0,06				
		Materiały						
		Środek (dodatek) uszczelniający do zaprawy Murosan B	kg	0,21				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0002				
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0003				
6	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	Gruntowanie powierzchni poziomych						
		217,935 m2						

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
		Robocizna Robotnicy budowlani -gr.I Materiały Preparat gruntujący "Ceresit CT 17" materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	r-g	0,06				
			dm3	0,21				
			%	1,5				
			m-g	0,0002				
			m-g	0,0003				
7	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-5	SPOCZNIKI i PODESTY: Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES "Milton szary" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm - płytki zarezerwowane w hurtowni REBIS w Słupsku. Do wyceny należy przyjąć cenę za 1 m2 płytek: 45,50 zł netto 110,205 m2						
		Robocizna Posadzkarze -gr.III Robotnicy budowlani -gr.I Materiały Płytki kamionkowe "Gress Milton szary" Zaprawa klej.sucha do pł.ceram."Cekol C11" Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	r-g	2,14				
			r-g	0,12				
			m2	1,1				
			kg	7,22				
			kg	0,27				
			%	1,5				
			m-g	0,03				
			m-g	0,04				
8	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2810-5	STOPNIUCE RYFLOWANE: Okładziny schodów z płytek ryflowanych GRES "Milton szary" na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm - płytki zarezerwowane w hurtowni REBIS w Słupsku. Do wyceny należy przyjąć cenę za 1 szt płytki: 4,50 zł netto 71,82 m2						
		Robocizna Posadzkarze -gr.III Robotnicy budowlani -gr.I Materiały Płytki ceramiczne gresowe matowe "Milton szary" 30x30/7mm Zaprawa klej.sucha do płyt ceram.Altas Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	r-g	3,79				
			r-g	0,12				
			szt	12,75				
			kg	7,22				
			kg	0,27				
			%	1,5				
			m-g	0,03				
			m-g	0,04				
9	KNR 4-01 WACETOB 207-1	Wypełnienie bruzd w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobotonem, przekr.do 0.015 m2 - wyrównanie podstopni 239,4 m						
		Robocizna Robotnicy Materiały Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków Piasek do betonów zwykłych Żwir do bet.zwyk.jednofrakcyj.8,0-16,0mm materiały pomocnicze Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3 Wyciąg	r-g	0,17				
			kg	4				
			m3	0,007				
			m3	0,012				
			%	2				
			m-g	0,02				
			m-g	0,09				

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość	
10	KNR 2-02 1120-5	<p>PODSTOPNIE: Podstopnie z płytek GRES "Milton szary" sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm - płytki zarezerwowane w hurtowni REBIS w Słupsku. Do wyceny należy przyjąć cenę za 1 m2 płytek: 45,50 zł netto</p> <p style="text-align: center;">239,4 m</p> <p>Robocizna Posadzkarze -gr.II Robotnicy budowlani -gr.I</p> <p>Materiały Płytki kamionkowe "Gress Milton szary" Zaprawa klej.sucha do pł.ceram."Cekol C11" Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze</p> <p>Sprzęt Wyciąg Samochód dostawczy do 0.9 t (1)</p>							
			r-g	0,3778					
			r-g	0,0224					
			m2	0,1575					
			kg	0,72					
			kg	0,12					
			%	1,5					
			m-g	0,0054					
			m-g	0,004					
11	KNR 2-02 1120-1	<p>Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - cokolik 10 cm</p> <p style="text-align: center;">215,79 m</p> <p>Robocizna Posadzkarze -gr.II Robotnicy budowlani -gr.I</p> <p>Materiały Zaprawa klej.sucha do pł.ceram."Cekol C11" materiały pomocnicze</p> <p>Sprzęt Wyciąg Samochód dostawczy do 0.9 t (1)</p>							
			r-g	0,0242					
			r-g	0,0061					
			kg	0,48					
			%	1,5					
			m-g	0,001					
			m-g	0,0001					
12	KNR 2-02 1120-3	<p>Cokoliki z płytek GRES "Milton szary" układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm - płytki zarezerwowane w hurtowni REBIS w Słupsku. Do wyceny należy przyjąć cenę za 1 m2 płytek: 45,50 zł netto</p> <p style="text-align: center;">215,79 m</p> <p>Robocizna Posadzkarze -gr.II Robotnicy budowlani -gr.I</p> <p>Materiały Płytki kamionkowe "Gress Milton szary" Zaprawa klej.sucha do pł.ceram."Cekol C11" Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka materiały pomocnicze</p> <p>Sprzęt Wyciąg Samochód dostawczy do 0.9 t (1)</p>							
			r-g	0,5167					
			r-g	0,0129					
			m2	0,1035					
			kg	0,52					
			kg	0,12					
			%	1,5					
			m-g	0,0035					
			m-g	0,002					
13	KNR K-04 0301/03	<p>Analogia. Przetarcie tynków GOLDBANDEM powyżej cokolików celem wyrównania płaszczyzny.</p> <p style="text-align: center;">43,158 m2</p> <p>Robocizna Robotnicy</p> <p>Materiały Gips tynkarski GOLDBAND Środek gruntujący BETONGRUNT Woda Materiały pomocnicze</p> <p>Sprzęt Wyciąg Środek transportowy</p>							
			r-g	0,328					
			kg	8,25					
			dm3	0,25					
			m3	0,006					
			%	2					
			m-g	0,04					
			m-g	0,02					
14		<p>Kalkulacja indywidualna. Podniesienie lub regulacja drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych: klatka 1 - 3 szt.; klatka 2 - 0 szt; klatka 3 - 2 szt. W zakresie prac: wykucie ościeżnic, podkucie nadproża o ok 1--1,5 cm (lub podcięcie skrzydeł drzwi), osadzenie drzwi wejściowych, wykonanie zaprawki tynkarskich nadproża, podlanie zaprawą cementową M50 progu, malowanie ściany w lokalu</p>							

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
		5 szt						
		III Ułożenie płytek na ścianach parterów - do pierwszych drzwi na parterze						
15	KNR 4-01 WACETOB 804-8	Zerwanie cokolika cementowego						
		31,77 m						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g			0,18		
		Materiały						
		materiały pomocnicze	%			2		
16	KNR 4-01 WACETOB 705-1	Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na ścianach szer.pasów tynku do 15 cm - po zerwanych cokolikach						
		31,77 m						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g			0,36		
		Materiały						
		Cement portlandzki 25 zwykły z dodatkami	kg			0,8		
		Wapno gaszone (ciasto)	m3			0,0007		
		Piasek do zapraw budowlanych naturalny	m3			0,004		
		materiały pomocnicze	%			1,5		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g			0,01		
		Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	m-g			0,01		
17	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	Gruntowanie powierzchni pionowych						
		50,48 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g			0,08		
		Materiały						
		Preparat gruntujący "Ceresit CT 17"	dm3			0,22		
		materiały pomocnicze	%			1,5		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g			0,0002		
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g			0,0003		
18	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2803-6	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10 m2 płytkami "EMILY GRYS" na zaprawach klejowych wym.płytek 60x30 cm - płytki zarezerwowane w hurtowni REBIS w Słupsku. Do wyceny przyjąć cenę na 1 m2 płytki: 56,80 zł netto						
		50,48 m2						
		Robocizna						
		Posadzkarze -gr.III	r-g			2,62		
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g			0,12		
		Materiały						
		Płytki ceramiczne gresowe polerowane "Emily grys" 30x60 cm	m2			1,1		
		Zaprawa klej.sucha do pł.ceram."Cekol C11"	kg			7,22		
		Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka	kg			0,2		
		materiały pomocnicze	%			1,5		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g			0,03		
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g			0,04		
		IV Balustrady						

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
19	KNR 4-03 WACETOB 1017-1	Mechaniczne wiercenie na podłożu drewnianym, średnica otworu do 10 mm					jedn.	
		105 otworów						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,0095				
		Materiały materiały pomocnicze	%	4				
20	KNR 4-03 WACETOB 1017-10	Mechaniczne wiercenie na podłożu metalowym, średnica otworu do 10 mm, gł.wiercenia do 5 mm						
		105 otworów						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,0242				
		Materiały materiały pomocnicze	%	4				
21	KNR 4-01 WACETOB 915-1	NOWE POCHWYTY: Demontaż okładzin PCW i montaż nowych pochwytów z drewna twardego z wycięciem na płaskownik balustrady. Kolorystyka pochwyty: antracyt						
		80,4 m						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,32				
		Materiały Pochwyty (poręcze) schodowe z drewna Śruby z nakrętkami M8x40 materiały pomocnicze	m szt %	1,1 3,9552 3				
22	KNR 7-12 WACETOB 103-2	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne od stanu B do 2-go stopnia czystości konstrukcji kratowych						
		76,723 m2						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,309				
		Materiały materiały pomocnicze	%	2,5				
23	KNR 7-12 WACETOB 202-2	Malowanie pędzlem (farby do gruntowania wodorozcieńczalne) konstrukcji kratowych - kol. czarny						
		76,723 m2						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,136				
		Materiały Farba AKRYŁOWA materiały pomocnicze	dm3 %	0,113 1				
		Sprzęt Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0003				
24	KNR 7-12 WACETOB 209-2	Malowanie pędzlem (farby wodorozcieńczalne) konstrukcji kratowych						
		76,723 m2						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,115				
		Materiały Farba AKRYŁOWA materiały pomocnicze	dm3 %	0,13 1				
		Sprzęt Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0005				
25	KNR 2-02 WACETOB 1208-3	Pochwyty drewniane na wspornikach stalowych - zejście z parteru do przyziemia						
		6,6 m						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,98				

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
		Materiały Balustrady i pochwyty stalowe Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami, 12 mm materiały pomocnicze	m szt %	1 2,7273 1,5			jedn.	
		V Prace tynkarskie - wkucie instalacji teletechnicznych, przelozzenie instalacji domofonowej						
26	KNR 4-01 0702/04	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - przygotowanie gniazd pod nowe cokoliki 135,48 m						
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,23				
27		Kalkulacja indywidualna. Przełożenie instalacji teletechnicznych 36 szt						
28	KNR 4-01 WACETOB 705-1	Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm - bruzdy po instalacjach telekomunikacyjnych 135,48 m						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,36				
		Materiały Cement portlandzki 25 zwykły z dodatkami Wapno suchogaszone (hydratyzowane) Piasek do zapraw budowlanych naturalny materiały pomocnicze	kg kg m3 %	0,8 1 0,004 1,5				
		Sprzęt Wyciąg Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	m-g m-g	0,01 0,01				
29	KNR 2-02 WACETOB 2011-5	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie pasów ściennych 13,548 m2						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,437				
		Materiały Gips tynk.do ręczn.nakład.Rimat Rot 100 Woda materiały pomocnicze	t m3 %	0,0035 0,0023 1,5				
		Sprzęt Mieszarka do zapraw do 3 m3/h Wyciąg Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g m-g m-g	0,004 0,02 0,0034				
30	KNR 4-01 WACETOB 706-1	Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejscach dem ontażu włączników swiatła w kłatkach schodowych, o powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.10 m2 w ścianach, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej - miejsca po zdemontowanych włącznikach 18 szt						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,15				
		Materiały Cement portlandzki 25 zwykły z dodatkami Wapno suchogaszone (hydratyzowane) Piasek do zapraw budowlanych naturalny materiały pomocnicze	kg kg m3 %	0,5 0,7 0,0027 1,5				
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,01				
31		Kalkulacja indywidualna. Uruchomienie instalacji teletechnicznych po robotach 36 szt						
32		Kalkulacja indywidualna. Przełączenie domofonów i OPL 36 szt						
		VI Prace malarskie						

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
33	KNR 4-01 1202-8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2						
		526,723 m2						
		Robocizna R=1,15						
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	0,1173				
		Materiały						
		Mydło techniczne maziste,szare 65%	kg	0,022				
		Wapno suchogaszzone	t	0,0009				
		Piasek do zapraw budowlanych naturalny	m3	0,001				
		materiały pomocnicze	%	2				
34	KNR 4-01 WACETOB 1204-8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierównosci /sfalowań/ powierzchni tynku						
		526,723 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,095				
		Materiały						
		Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	0,3				
		materiały pomocnicze	%	2				
35	KNR 9-27 101-7	Gruntowanie powierzchni ścian jednokrotne - tynk						
		238,498 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,083				
		Materiały						
		PRIMAX preparat gruntujący (DRYV)	kg	0,2				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
36	KNR 9-27 101-7	Gruntowanie powierzchni sufitów jednokrotne - cegła						
		210,634 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,083				
		Materiały						
		PRIMAX preparat gruntujący (DRYV)	kg	0,2				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
37	KNR 0-28 IGM 2621-8	Ochrona narożników wypukłych						
		320,55 m						
		Robocizna						
		Tynkarze -gr.III	r-g	0,1067				
		Tynkarze -gr.II	r-g	0,1067				
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	0,0066				
		Materiały						
		Zaprawa klej.Drybase	kg	0,9				
		Kątownik aluminiowy ochronny	m	1,176				
Sprzęt								
Wyciąg	m-g	0,0007						
Wyciąg	m-g	0,0005						
38	KNR 2-02 WACETOB 1510-1	Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie wewnętrzne						
		449,132 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,139				
		Materiały						
		Farba emuls.nawierzchniowa akrylowa wewn.-biała	dm3	0,2891				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0003				

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
39	KNR 0-17 0930/01	Wykonanie lamperii z tynku żywicznego - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy gruntującej pod tynk żywiczny ADECO MARMO QUARTZ nr TM 213 (kolorystyka wyjściowa do ustalenia wartość, do uzgodnienia z inwestorem) gr. 1mm					jedn.	
		340 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,0808				
		Robotnicy	r-g	0,0242				
		Materiały						
		Podkład kwarcowy - grunt ADECO	dm3	2,7				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0004				
40	KNR 0-17 0930/03	Wykonanie lamperii z tynku żywicznego - nałożenie tynku żywiczny ADECO MARMO QUARTZ nr TM 213 (kolorystyka wyjściowa do ustalenia wartość, do uzgodnienia z inwestorem) gr. 1,0 mm						
		340 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4846				
		Robotnicy	r-g	0,028				
		Materiały						
		Wyprawa tynkarska żywiczna ADECO MARMO QUARTZ nr TM 213	kg	3,5				
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0049				
		Środek transportowy	m-g	0,0068				
41	KNR 4-01 WACETOB 1207-2	Malowanie farbami wodorozcieńczalnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne						
		74,52 m						
		Robocizna R=1,15						
		Robotnicy	r-g	0,2001				
		Materiały						
		Farba AKRYŁOWA	dm3	0,021				
		Papier ścierny_	ark	0,027				
		materiały pomocnicze	%	2				
42	KNR 4-01 WACETOB 1212-28	Malowanie farbami wodorozcieńczalnymi rur wodoc.i gaz.o średnicy do 50 mm, dwukrotnie						
		101,7 m						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,22				
		Materiały						
		Farba AKRYŁOWA	dm3	0,027				
		Papier ścierny_	ark	0,2				
		materiały pomocnicze	%	2				
43	KNR 9-21 104-2	Mycie schodów wraz z podestami z okładziną lastryko lub płytek z balustradą						
		140 stopień						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,176				
		Materiały						
		Detergent	dm3	0,18				
		materiały pomocnicze	%	5				
VII Skrzynki pocztowe								
44	KNR 4-03 WACETOB 1129-3	ANALOGIA - Demontaż skrzynek pocztowych						
		6 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,231				
45	KNR 5-08 WACETOB 701-16	ANALOGIA - Montaż na gotowym podłożu skrzynek pocztowych o ciężarze do 15 kg na ścianie - do 4 mocowań skrzynki pocztowe zewnętrzne do zakupu						
		6 szt						

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,503				
		Materiały Skrzynka pocztowa	szt	1				
		Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami, 14 mm	szt	4				
		materiały pomocnicze	%	2,5				
VIII Wymiana opraw oświetleniowych								
46	KNR 4-03 WACETOB 1124-1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A - łącznik podtynkowy, wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy, 1 wylot - przyciski światła						
		18 szt						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,179				
47	KNR 4-03 WACETOB 1135-2	Demontaż oprawek zwykłych sufitowych, podłoże betonowe						
		18 szt						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,21				
48	KNR 5-08 WACETOB 504-3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych, przykręcanych, końcowych - oprawy ledowe z czujnikiem ruchu						
		18 kpl						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,32				
		Materiały Oprawy żarowe zwykłe do przykręcania	szt	1				
		materiały pomocnicze	%	2,5				
IX Wydłużenie zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych								
49	KNR 4-01 WACETOB 545-2	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadających się do użytku						
		8,91 m2						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,12				
		Materiały materiały pomocnicze	%	2				
50	KNR 4-01 WACETOB 545-4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku						
		8,1 m						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,15				
		Materiały materiały pomocnicze	%	2				
51	KNR 4-01 WACETOB 545-6	Rozebranie rur spustowych z blachy						
		8,1 m						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,11				
		Materiały materiały pomocnicze	%	2				
52	KNR 4-01 WACETOB 545-8	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy						
		8,715 m2						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,3				
		Materiały materiały pomocnicze	%	2				

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość	
53	KNR 4-01 WACETOB 412-3	ANALOGIA - Wydłużenie krokwi na zadaszeniach							
		7,2 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,84					
		Materiały							
		Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.korowane	m3	0,025					
		Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm dł.2,4-6,3 kl.II	m3	0,004					
		Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	m3	0,004					
		Klamry ciesielskie	kg	1,14					
Gwoździe budowlane okr.gołe	kg	0,2							
Bale igl.obrz.wym.nas.50-100 mm dł.2,4-6,3m kl.II	m3	0,031							
materiały pomocnicze	%	2							
54	KNR 4-01 WACETOB 418-2	ANALOGIA - Uzupelnienie deskowania dachu z desek na styk, deski o gr.25 mm							
		4,86 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,56					
		Materiały							
		Deski igl.obrznane wym.nasyc.gr.19-25mm kl.II	m3	0,027					
Gwoździe budowlane okr.gołe	kg	0,08							
materiały pomocnicze	%	2							
55	KNR 4-01 WACETOB 419-5	Deski czołowe							
		11,7 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,26					
		Materiały							
Deski igl.obrznane wym.nasyc.gr.19-25mm kl.II	m3	0,006							
Gwoździe budowlane okr.gołe	kg	0,036							
materiały pomocnicze	%	2							
56	KNR 0-15 IGM 519-1	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w kolorze szarym							
		4,86 m2							
		Robocizna							
		Blacharze -gr.II	r-g	0,01					
		Dekarze -gr.II	r-g	0,3969					
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	0,0095					
		Materiały							
		Wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm	szt	7,21					
		Blachodachówka powlekana	m2	1,12					
		Lakier do zaprawek w areozolu (0.5 l/op)	dm3	0,005					
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,003					
Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0041							
57	Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym o szerokości w rozwinięciu do 25 cm							
		9,615 m2							
		Robocizna							
		Blacharze -gr.II	r-g	1,01					
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	1,14					
Materiały									
Blacha powlekana płaska	m2	1,23							

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
		Wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm	szt	27,5			jedn.	
		Zaprawa cementowa M 15	m3	0,002				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,008				
58	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-1	Montaż rynien 125 mm w kolorze szarym						
		8,1 m						
		Robocizna						
		Blacharze -gr.II	r-g	0,3087				
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	0,0033				
		Materiały						
		Rynna dachowa 125 mm	m	1,02				
		Uchwyty do rynien dachowych	kpl	2				
		Złącza rynnowe	szt	0,25				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0006				
		Wyciąg	m-g	0,0004				
59	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-2	Montaż lejów spustowych						
		3 szt						
		Robocizna						
		Blacharze -gr.II	r-g	0,3455				
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	0,0025				
		Materiały						
		Leje spustowe	szt	1				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0004				
		Wyciąg	m-g	0,0003				
60	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-4	Montaż denek rynnowych						
		6 szt						
		Robocizna						
		Blacharze -gr.II	r-g	0,1407				
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	0,0004				
		Materiały						
		Denka rynnowe	szt	1				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0001				

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
61	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-2	Rury spustowe okrągłe o średnicy 90 mm w kolorze szarym						
		8,1 m						
		Robocizna						
		Blacharze -gr.II	r-g	0,3489				
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	0,0024				
		Materiały						
		Rura spustowa 90 mm	m	1,01				
		Uchwyty do rur spustowych	kpl	0,5				
		Złączki	szt	0,3704				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0007				
62	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-6	Kolanka rur spustowych o średnicy 90 mm						
		6 szt						
		Robocizna						
		Blacharze -gr.II	r-g	0,2059				
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	0,0009				
		Materiały						
		Kolanka okrągłe	szt	1				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0002				
63	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-6	Wylewki rur spustowych o średnicy 90 mm						
		3 szt						
		Robocizna						
		Blacharze -gr.II	r-g	0,2059				
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	0,0009				
		Materiały						
		Wylewka "Plastmo" - rozmiar 100 i 125	szt	1				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0002				
64	KNR 2-02 WACETOB 1219-3	Wycieraczki do obuwia typowe						
		3 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	1,77				
		Materiały						
		Wycieraczka do obuwia	szt	1				
		Zaprawa cementowa M 12	m3	0,007				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,007				

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena	Wartość
		X Wymiana płytek na podestach wejściowych do klatek schodowych z naprawą ściany						
65	KNR 4-01 WACETOB 353-7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe do klatek schodowych						
		3 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	1,58				
		Materiały						
		materiały pomocnicze	%	1,5				
66	KNR 2-02 1003/06	Montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych. Drzwi ALU z górnym przeszklaniem. Szkło bezpieczne, wkład 3-szybowy, Uszyby=0,9. W komplecie z samozamykaczem i funkcją OPEN STOP (blokowanie skrzydeł przy 90stopniach). Drzwi uzbroić w domowof.						
		7,2 m2						
		Robocizna						
		Murarze gr.II	r-g	1,06				
		Stolarze gr.II	r-g	0,51				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,43				
		Materiały						
		Drzwi zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m2	1				
		Samozamykacz	szt	0,42				
		Dyble stalowe	szt	10				
		Pianka poliuretanowa	kg	0,037				
		Materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,04				
		Środek transportowy	m-g	0,05				
67	KNR 4-01 WACETOB 812-5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju						
		10,179 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,92				
		Materiały						
		materiały pomocnicze	%	2				
68	KNR 4-01 WACETOB 211-1	Skucie betonu na powierzchniach do 3 m2 przy głęb.skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie 2 cm						
		10,179 m2						
		Robocizna R=2						
		Robotnicy	r-g	1,38				
		Materiały						
		materiały pomocnicze	%	2				
69	KNR 4-01 WACETOB 804-8	Zerwanie cokolika z płytek						
		9,03 m						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,18				
		Materiały						
		materiały pomocnicze	%	2				
70	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-5	Posadzki jednobarwne z płytek granitowych płomieniowanych o grub. 3 cm na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm						
		4,017 m2						
		Robocizna						
		Posadzkarze -gr.III	r-g	2,14				
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	0,12				

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
		Materialy Zaprawa klej.sucha do pł.ceram."Cekol C11" Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka Płyty okładzinowe granit.kraj.szare 3 cm materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	kg kg m2 %	7,22 0,27 1,04 1,5			jedn.	
71	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2810-5	Okładziny schodów z płytek granitowych płomieniowanych o grub. 3 cm na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm						
		4,356 m2						
		Robocizna Posadzkarze -gr.III Robotnicy budowlani -gr.I Materialy Zaprawa klej.sucha do płyt ceram.Altas Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka Płyty okładzinowe granit.kraj.szare 4 cm materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	r-g r-g kg kg m2 % m-g m-g	3,79 0,12 7,22 0,27 1,05 1,5 0,03 0,04				
72	KNR 2-02 1120-5	ANALOGIA - Podstopnie z płytek granitowych płomieniowanych o grub. 3 cm układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm						
		2,178 m						
		Robocizna Posadzkarze -gr.II Robotnicy budowlani -gr.I Materialy Zaprawa klej.sucha do pł.ceram."Cekol C11" Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka Płyty okładzinowe granit.kraj.szare 3 cm materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	r-g r-g kg kg m2 % m-g m-g	0,3778 0,0224 0,72 0,12 0,1575 1,5 0,0054 0,004				
73	KNR K-08 0101/01	Zmycie mechaniczne ścian wiatrołapu (ściana z okładzin z płytek klinkierowych) przed wejściem do klatek schodowych						
		12,15 m2						
		Robocizna Robotnicy Sprzęt Agregat myjący ciśnieniowy	r-g m-g	0,3375 0,197				
74	KNR 9-27 401-3	Malowanie płytek klinkierowych farbą silikonową w kol. antracyt						
		12,15 m2						
		Robocizna Robotnicy Materialy SILSTAR elewacyjna farba silikonowa (DRYV) materiały pomocnicze	r-g kg %	0,173 0,42 1,5				
75	KNR 9-27 205-1	Wykonanie warstwy zbrojonej z siatką na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach						
		14,468 m2						
		Robocizna						

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
		Robotnicy	r-g	0,523			jedn.	
		Materiały						
		Siatka z wł.szklan.ponad 100 do 200 g/m2	m2	1,1				
		Zaprawa klej.such.w ociep.Atlas Roker W-20	kg	2,59				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
76	KNR 9-27 301-1	Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na ścianach						
		11,925 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,47				
		Materiały						
		Preparat gruntujący "Ceresit CT 17"	dm3	0,03				
		DRYTEX Quarzputz mineralna wyprawa tynkarska - ziarno 2.0 mm (DRYV)	kg	1,65				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,006				
77	KNR 9-27 301-4	Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na ościeżach o szerokości do 15 cm						
		2,543 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,9				
		Materiały						
		Preparat gruntujący "Ceresit CT 17"	dm3	0,033				
		DRYTEX Quarzputz mineralna wyprawa tynkarska - ziarno 2.0 mm (DRYV)	kg	1,76				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,01				
78	KNR 9-27 401-3	Malowanie ocieplonych elewacji dwukrotne - ściany						
		14,468 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,173				
		Materiały						
		SILSTAR elewacyjna farba silikonowa (DRYV)	kg	0,42				
		materiały pomocnicze	%	1,5				
79	KNR 4-03 WACETOB 1135-2	Demontaż opravek zwykłych sufitowych, podłoże betonowe						
		3 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,21				
80	KNR 5-08 WACETOB 504-3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych, przykręcanych, końcowych - oprawy ledowe z czujnikiem ruchu - oprawa LED zewnętrzna						
		3 kpl						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,32				
		Materiały						
		Oprawy LED zewnętrzne z czujką	szt	1				
		materiały pomocnicze	%	2,5				
		XI Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych						
81	KNR 4-04 1101-3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem dostawczym na odl.1 km						
		0,847 m3						
		Robocizna						
		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	1,26				
		Materiały						
		materiały pomocnicze	%	0,5				
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	1,112				

Kosztorys

ul. Przylesie 6, 76-270 Ustka

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Cena jedn.	Wartość
82	KNR 4-04 1101-6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu samochodem dostawczym ponad 1 km - następne 24 km					jedn.	
		0,847 m3						
		Materialy materiały pomocnicze	%	0,5				
		Sprzęt S=24 Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	4,896				
83	1-1	Utylizacja gruzu						
		1,336 ton						
		Materialy Utylizacja gruzu	ton	1				
84	1-2	Utylizacja blachy						
		0,094 ton						
		Materialy Utylizacja gruzu	ton	1				
		Razem						
		Podatek VAT						
		Ogółem kosztorys						